

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลห้วยพลู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
 เจ้าของ โรงพยาบาลห้วยพลู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
 โครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงเสริมผิวลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (over ray) รพ.สต.แหลมบัว
 ตามประมาณการของช่างโยธา
 สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.แหลมบัว ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา วันที่ 23 มี.ค. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	59,383.60	1.3607	80,803.26	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				80,803.26	
คิดเป็นเงินประมาณ				80,000.00	

ตัวอักษร

(แปดหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายชาญชัย มหารัตนวงศ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายภิกขุ นาคโปร่ง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายนิพนธ์ ฉิมพาลี)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชำนาญ ตรีอินทอง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวุฒิชัย เกษลามา)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงเสริมผิวลานแอสฟัลต์คอกอนกรีต (cover ray) รพ.สต.แม่หลมบัว ตามประมาณการของช่างโยธา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง

รพ.สต.แม่หลมบัว ตำบลแม่หลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

เจ้าของโครงการ

โรงพยาบาลห้วยพญา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่

23 ธ.ค. 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่างานโอเวอร์เรย์								
	1.1 แอสฟัลต์คอกอนกรีต หนา 0.05 ม.	310	ตรม	165.24	51,224.40	14.19	4,398.90	55,623.30	
	1.2 ลาดยาง TACK COAT	310	ตรม	12.13	3,760.30	-	-	3,760.30	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				54,984.70		4,398.90	59,383.60	
	คิดเป็นค่างานต้นทุน							59,383.60	

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย มหารัตน์วงศ์)

(นายอภิภพ นาคไพบ์)

(นายนิพนธ์ ฉิมพาลี)

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นายชำนาญ ศรีอินทอง)

(นายวุฒิชัย เกษลาม)

แบ่งงวดงาน – เงินและระยะเวลาก่อสร้าง

.....

สิ่งก่อสร้าง ช่อมแซมปรับปรุงเสริมผิวลานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (over ray) รพ.สต.แหลมบัว
ตามประมาณการของช่างโยธา
สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.แหลมบัว ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน
ก่อสร้างแบ่งเป็น ๑ งวด

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นเงินจำนวน ๑๐๐% (.....บาท)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงเสริมผิวลานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (over ray) รพ.สต.
แหลมบัว ตามประมาณการของช่างโยธาแล้วเสร็จ ครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ

(ลงชื่อ)..... .....ประธานกรรมการ

(นายชาญชัย มหารัตนวงศ์)

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(นายภิกขุ นาคโปร่ง)

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(นายนิพนธ์ ฉิมพาลี)

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(นายชำนาญ ตรีอินทอง)

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(นายวุฒิชัย เกษลาม)