

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลห้วยพลู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
 ประเภท งานอาคาร
 เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลห้วยพลู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
 โครงการ ก่อสร้างรั้ว ค.ศ.ส. รพ.สต.บ้านหลวง ตามประมาณการของช่างโยธา
 สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.บ้านหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา วันที่ 23 มี.ค. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	95,162.59	1.3074	124,415.57	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงาน 5%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

124,415.57

คิดเป็นเงินประมาณ

124,000.00

ตัวอักษร

(หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายชาญชัย มหารัตนวงศ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายภิกพ นาคไปรัง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายนิพนธ์ ฉิมพาลี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายชำนาญ ตรีอินทอง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวุฒิชัย เกษลาม)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. รพ.สต.บ้านหลวง ตามประมาณการของช่างโยธา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/1



รายละเอียด ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. สูง 2.00 เมตร ยาว 32.45 เมตร



สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.บ้านหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง อำเภอตอนตม จังหวัดนครปฐม


เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลห้วยคู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่ออิฐฉาบผิว PC 120	9	ซม.	-	-	1,200.00	10,800.00	10,800.00	
2	งานดิน ขุด ถมดิน	6	ลบ.ม.	-	-	148.00	888.00	888.00	
3	เสาเข็ม Ø.15x3.00 ม.	14	ต้น	270.00	3,780.00	150.00	2,100.00	5,880.00	
4	ทรายหยาบ	2	ลบ.ม.	420.00	840.00	99.00	198.00	1,038.00	
5	ไม้แบบ	46	ตร.ม.	280.00	12,880.00	133.00	6,118.00	18,998.00	
6	เหล็กปลอก RB 6 มม.	53	กก.	22.99	1,218.47	41.00	2,173.00	3,391.47	
7	เหล็กปลอก RB 12 มม.	300	กก.	21.99	6,597.00	41.00	12,300.00	18,897.00	
8	คอนกรีต	4	ลบ.ม.	2,250.00	8,482.50	306.00	1,153.62	9,636.12	
9	ผนังก่ออิฐบล็อก แต่งร่อง	49	ตร.ม.	122.00	5,978.00	89.00	4,361.00	10,339.00	
10	ฉาบปูนเรียบ คาน เสา	41	ตร.ม.	85.00	3,485.00	115.00	4,715.00	8,200.00	
11	สีน้ำพลาสติก	129	ตร.ม.	30.00	3,870.00	25.00	3,225.00	7,095.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								95,162.59	
คิดเป็นค่าแรงงานต้นทุน								95,162.59	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายชาญชัย มหารัตน์วงศ์) กรรมการ
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายชำนาญ ศรีอินทอง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายอภิเทพ นาคโปร่ง) กรรมการ
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวุฒิชัย เกษลามา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายนิพนธ์ ฉิมพาลี)


แบ่งงวดงาน - เงินและระยะเวลาก่อสร้าง


.....

สิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. รพ.สต.บ้านหลวง ตามประมาณการของช่างโยธา
สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง อำเภอตอนตุม จังหวัดนครปฐม
ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน
ก่อสร้างแบ่งเป็น ๑ งวด


งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นเงินจำนวน ๑๐๐% (.....บาท)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. รพ.สต.บ้านหลวง ตามประมาณการของช่างโยธา
แล้วเสร็จ ครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ

(ลงชื่อ)..... .....ประธานกรรมการ
(นายชาญชัย มหารัตนวงศ์)

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ
(นายภิกพ นาคโปร่ง)

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ
(นายนิพนธ์ ฉิมพาลี)

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ
(นายชำนาญ ตรีอินทอง)

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ
(นายวุฒิชัย เกษลाम)